

A N E X Ă
LA CEREREA PENTRU EMITEREA
AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

pentru obiectivul de investiții:

”Reparații linia CF400 Toplița-Stânceni (de la km 183+954 la 192+945), inclusiv liniile 2, III, 4 și aparatele de cale nr. 1, 3, 9, 5/7, 2, 8, 14 și 4/6 din Toplița”

Tip lucrare: construire

Cap. 1 - TIPURI DE LUCRĂRI¹

a) - lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora;

b) - lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcții reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecție, stabilite conform legii;

c) - lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare, privind căi de comunicație, rețele și dotări tehnico-edilitare, noi capacități de producere, de transport, de distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și de re tehnologizare a celor existente;

d) - înprejmuiri și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, piețe și alte lucrări de amenajare a spațiilor publice;

e) - lucrări de foraje și excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecțiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări;

f) - lucrări, amenajări și construcții cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;

g) - organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau rulote;

h) - lucrări de construcții cu caracter provizoriu, chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, precum și anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole situate în extravilan;

i) - cimitire - noi și extinderi.

Cap. 2 - CATEGORII DE CONSTRUCȚII²

- ☐ construcții de locuințe
- ☐ construcții pentru instituții publice și servicii:
 - ☐ pentru sănătate
 - ☐ pentru asistența socială
 - ☐ pentru învățământ
 - ☐ pentru cultură
 - ☐ pentru turism
 - ☐ pentru culte
 - ☐ pentru administrație și finanțe
 - ☐ pentru comerț
 - ☐ pentru servicii
 - ☐ pentru sport
 - ☐ pentru recreere
- ☐ construcții agricole și zootehnice
- ☐ construcții industriale
- ☐ construcții pentru depozitare
- ☒ construcții pentru transporturi
- ☐ construcții pentru telecomunicații
- ☐ construcții energetice

- ☐ construcții hidrotehnice
- ☐ construcții pentru îmbunătățiri funciare
- ☐ construcții tehnico-edilitare
- ☐ construcții pentru pompieri
- ☐ construcții cu caracter special
- ☐ construcții cu funcțiuni comasate
- ☐ rețele edilitare:
 - ☐ apă
 - ☐ canalizare
 - ☐ energie electrică
 - ☐ termice
 - ☐ gaze
 - ☐ telecomunicații
- ☐ amenajări exterioare:
 - ☐ amenajarea și consolidarea terenului
 - ☐ străzi, alei, platforme, parcaje, garaje
 - ☐ spații libere și mobilier exterior
 - ☐ spații verzi, înprejmuiri
- ☐ construcții cu caracter provizoriu

¹ Se subliniază categoria de lucrări.

² Se introduce „X” în casetă.

Cap. 3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ȘI CONSTRUCȚIILEa) - Suprafața terenului: **se ocupă definitiv 426.977 mp**b) - Situatrea terenului față de străzile adiacente **terenul este situat pe calea ferată Toplița – Stînceni**c) - Procentul de ocupare a terenului - POT³: existent **Nu se Aplică (NA)** % propus **NA** %d) - Coeficientul de utilizare a terenului - CUT: existent **NA** propus **NA**

e) - Alinierea construcțiilor:

• Corpul de clădire cel mai avansat față de limita proprietății la stradă se află la **NA** m.

• Distanțele minime ale construcțiilor față de vecinătăți sunt:

de **NA** m față de limita de proprietate dinde **NA** m față de limita de proprietate dinde **NA** m față de limita de proprietate dinf) - Numărul de corpuri de clădiri **NA** din care: existente **NA** desființate **NA**
menținute **NA** propuse **NA** rezultate **NA**g) - Suprafețe⁴: - **Nu se Aplică** (m²)

Construcții	Suprafață construită	Suprafață desfășurată	Suprafață utilă	Suprafață locuibilă / nr. cam
• existente, din care:				/
- desființate				/
- menținute				/
• propuse				/
TOTAL *				/

* Totalul rezultă prin însumarea suprafețelor înscrise la rubricile "menținute" și "propuse".

h) - Înălțimea construcțiilor propuse (în m): - **Nu se Aplică**

	CORP	CORP	CORP	CORP
Înălțimea la cornișă sau streășină				
Înălțimea maximă a construcțiilor				

i) - Numărul de niveluri: - **Nu se Aplică**

	CORP	CORP	CORP	CORP
Existente				
Propuse				

j) - Caracteristici constructive și aspect exterior: - **Nu se Aplică**

	CORP	CORP	CORP	CORP
Sistem constructiv				
Fundații				
Acoperiș (șarpantă / terasă)				
Sistem de încălzire				
Învelitoare (material / culoare)				
Finisaj exterior (material / culoare)				
Tâmplărie exterior (material / culoare)				

k) - Capacități functionale ale construcțiilor proiectate:

• Construcții de locuințe⁵ - **Nu se Aplică**☐ principale (permanente) ☐ sezoniere (de vacanță)☐ pentru închiriere☐ sociale☐ de serviciu ☐ de necesitate☐ de intervenție☐ de protocol

Număr de apartamente propuse _____, din care cu: 1 cam. _____ 2 cam. _____ 3 cam. _____ 4 cam. _____ 5 cam. _____

³ Conform HGR nr. 525/1996.⁴ Documentul național de referință este STAS 4908-85.⁵ Se introduce „X” în casetă.

• **Construcții pentru instituții publice¹ - Nu se Aplică**

- | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| ☐ sănătate | Nr. paturi _____ | Nr. consultații _____ | Nr. proceduri _____ |
| ☐ învățământ | Nr. săli de clasă _____ | Nr. locuri _____ | Nr. grupe _____ |
| ☐ cultură | Nr. locuri _____ | | |
| ☐ hoteliere | Nr. camere _____ | Nr. locuri _____ | |
| ☐ culte | Nr. locuri _____ | | |
| ☐ administrative și financiare | Nr. de personal _____ | | |

• **Construcții pentru comerț, alimentație publică și servicii⁽⁵⁾ - Nu se Aplică**

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ☐ comerț | Nr. de personal _____ | |
| ☐ alimentație publică | Nr. locuri _____ | Nr. de personal _____ |
| ☐ servicii | Nr. de personal _____ | |

• **Construcții pentru sport, recreere⁽⁶⁾ Nu se Aplică**

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| ☐ sport | Nr. locuri _____ |
| ☐ recreere | Nr. locuri _____ |

• **Construcții pentru activități productive⁽⁶⁾ - Nu se Aplică**

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ☐ producție | Nr. de personal ... |
| ☐ depozitare | Nr. de personal ... |

• **Alte caracteristici ale capacităților funcționale pentru construcții propuse, necuprinse în categoriile de mai sus:**

- suprafața totală ocupată de lucrare este de cca. **426.977 mp**;
- se fac lucrări pentru reparația capitală (RK) a liniei de cale ferată, constând în **11,56 km** de cale ferată, care include lungimea liniei de **8,034 km** și celelalte linii abătute din stația Toplița;
- se fac lucrări pentru modernizarea / amenajarea / refacerea a **2 treceri la nivel cu calea ferată**;
- se fac lucrări de consolidare (zid de sprijin de greutate) pe o lungime de **26,00 m**;
- realizarea a **3 podețe noi în locul celor existente**, care au o stare tehnică precară.

l) - Asigurarea utilităților urbane¹ - Nu se Aplică

- | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| ☐ apă | ☐ canalizare | ☐ energie electrică | ☐ energie termică |
| ☐ gaze naturale | ☐ telefonizare | ☐ salubritate | ☐ transport urban |
| Alte utilități: ☐ | | ☐ | ☐ |

m) - Garaje și parcaje¹ - Nu se Aplică

- | | | |
|----------------------------------|------------------|---|
| ☐ garaje | Nr. locuri _____ | Suprafața construită desfășurată _____ m ² |
| ☐ parcaje | Nr. locuri _____ | Suprafața construită desfășurată _____ m ² |

n) - Drumuri, alei, platforme: suprafață carosabil _____ m²; suprafață pietonal _____ m² **Nu se Aplică**

o) - Spații verzi¹ - Nu se Aplică

- | | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|
| ☐ arbori tăiați | Număr _____ | ☐ arbori menținuți | Număr _____ |
| ☐ arbori plantați | Număr _____ | ☐ spații verzi | suprafața _____ m ² |

p) - Modul de evacuare a deșeurilor: Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate se face conform H.G nr. 856/2002 – “Hotărâre privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase”, completată cu Hotărârea nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului și Legii 426/2001 pentru aprobarea “Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor”, prin selectarea și colectarea pe tipuri de deșeuri în locuri amenajate, recuperarea deșeurilor re folosibile și valorificarea acestora (prin integrarea, în măsura posibilităților la alte lucrări), respectiv eliminarea periodică a deșeurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate.

r) - Măsuri de securitate la incendiu și protecție civilă: Nu se aplică, dar se vor aplica măsurile specifice de protecție a muncii: Executantul va lua toate măsurile pentru desfășurarea execuției lucrărilor în condiții de siguranță conform cu:

- Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile cu modificările și completările ulterioare;

¹ Se introduce „X” în casetă.

- Instrucțiuni proprii de sănătatea și securitatea în muncă pe infrastructura feroviară aprobate prin Dispoziția CNCF "CFR" S.A. nr. 26/2008.
- HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;
- HG nr. 1.091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
- HG nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de muncă;

Din "Instrucțiunile proprii de sănătatea și securitatea în muncă pe infrastructura feroviară" ale CNCF "CFR" S.A. se vor respecta cu precădere capitolele:

- Capitolul II - Prevederi specifice căii ferate;
- Capitolul IV - Prevederi specifice ramurii linii.

În afara normelor existente - și care sunt obligatorii - se accentuează unele măsuri suplimentare pentru prevenirea accidentelor:

- La limitele zonei de lucru se vor planta semnale de avertizare;
- În pauze muncitorii să nu se așeze pe cale sau în gabarit;
- Agenți pentru paza semnalelor și pentru avertizare.

s) - Măsuri de protecție a mediului: Proiectul respectă legislația de protecția mediului, cu precădere Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecției mediului, ale cărei principii și elemente strategice conduc la o dezvoltare durabilă.

Documentația pentru obținerea acordului de mediu este elaborată conform Ordinul nr. 860/2002 - Ordin al M.A.P.M. pentru aprobarea "Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu" cu modificările ulterioare.

În perioada de execuție a lucrărilor, constructorul este obligat să ia toate măsurile pentru:

- Respectarea acordului de mediu emis de Agenția regională pentru Protecția Mediului;
- Reducerea noxelor eliminate la funcționarea mijloacelor de transport și a utilajelor ce urmează a fi folosite, prin efectuarea la începutul lucrărilor și nu numai, a reviziei tehnice;
- Menținerea calității aerului în zonele protejate, conform Ordinul 592/2002 pentru aprobarea "Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag și a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot și oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 și PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon și ozonului în aerul înconjurător,, completat cu Ordinul nr. 27/2007 pentru modificarea și completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu și STAS 12574-87 – „Aer în zonele protejate. Condiții de calitate”;
- Eliminarea pericolului contaminării cu produse petroliere a solului și implicit a apei subterane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje în stații speciale;
- Protecția apei de suprafață și subterane prin respectarea celor prevăzute în Legea nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea 310/2004 – “Legea apelor” și Legea 112/2006.
- Eliminarea creșterii turbidității apelor de suprafață prin efectuarea cu grijă a lucrărilor de intervenție în albia râurilor și în imediata ei vecinătate;
- Eliminarea pierderilor de material (lapte de ciment) care pot duce la alcalinitatea apei prin efectuarea cu atenție a operațiilor de turnare a betoanelor pentru fundații;
- Manipularea unor cantități cât mai mici de substanțe chimice pe tot parcursul efectuării operațiilor de protecție anticorozivă a tablierelor metalice în zona podului;
- Eșalonarea cât mai eficientă a lucrărilor de execuție astfel încât nivelul de zgomot exterior să se mențină în limitele prevăzute de STAS 10009-88 - “Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot”, Ord. 536/1997 pentru aprobarea “Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației”, Ord. 152/558/1.119/532 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii Lzsn și Lnoapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006;
- Reducerea impactului probabil asupra populației locale prin eliminarea pe cât posibil a timpilor morți de funcționare a motoarelor;
- Deținerea Fișele Tehnice de Securitate pentru substanțele periculoase utilizate;
- Asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execuției lucrărilor în condiții corespunzătoare (gospodărirea materialelor de construcție se va face numai în limitele terenului deținut de proprietar, fără a deranja vecinătățile);
- Respectarea zonelor de protecție ale conductelor și rețelelor ce traversează amplasamentul lucrării, precum și condițiile impuse prin avizele obținute;
- Evacuarea din vecinătatea amplasamentului lucrării a tuturor materialelor rămase în urma execuției;
- Curățarea albiei la terminarea lucrărilor de toate resturile de materiale care ar putea colmata secțiunea de scurge;
- Respectarea condițiilor de refacere a cadrului natural, în zonele de lucru, prevăzute în acordul de mediu.

t) - Alte caracteristici specifice: Pentru realizarea circulației feroviare în condiții de siguranță, se vor lua următoarele măsuri:

- Măsuri privind acoperirea liniei pe zona în lucru cu semnale, conform prevederilor Instrucției de semnalizare;
- Restricții de viteză de 30 km/h pe liniile adiacente celei pe care se execută lucrări de reparații, pe durata executării lucrărilor;

- Devierea și protecția traseelor de cabluri TcF, BLA, asigurarea funcționalității acestora după executarea lucrărilor în noul amplasament;
- Măsurători de direcție și nivel la linie, în zona pe care se execută lucrările de consolidare;
- Agenți pentru paza semnalelor și pentru avertizare.

⁷ - În cazul în care ANEXA se completează de către solicitantul autorizației se precizează numele și prenumele acestuia.

- În cazul în care ANEXA se întocmește de către un proiectant autorizat (persoană fizică) se precizează datele de identificare, după caz: numele și prenumele ori numele firmei, numele și prenumele întocmitorului și se aplică ștampila.